

Výkaz výmer

Stavba :	Obec Barca	
Objekt :	KD Barca - ZDS	

P. .	íslo položky	Názov položky	MJ	množstvo		
Diel: 61		ÚPRAVY POVRCHOV VNÚTORNÉ				
1	611404273O00	Stierka stropov vyrovnávací BAUMIT strojne miešan á, nanášaná ru ne hr.3 mm	m2	75,500		
2	611451431O00	Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 30-50 %	m2	75,500		
3	612405141O00	Stierka vnútorných stien vyrovnávací strojne miešaná, ru ne nanášaná hr.3 mm	m2	175,250		
4	612421431O00	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukovýc h 30-50%	m2	175,250		
Celkom za		61 ÚPRAVY POVRCHOV VNÚTORNÉ				
Diel: 62		ÚPRAVY POVRCHOV VONKAJSIE				
5	625991108O00	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobas il hr.150 mm	m2	458,000		
	625991107O00	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobas il hr.100 mm	m2	108,000		
6	625993010O00.	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 80 mm a omiet . Baumit mozaika	m2	49,884		
7	629993521O00	Zatepl.vonk.ostenia šírka do300mm om.su.zm.SKP1,5 SAKRET-Klasik EPS70 hr.30mm	m	74,900		
Celkom za		62 ÚPRAVY POVRCHOV VONKAJSIE				
Diel: 63		PODLAHY A PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE				
8	631341220O00	Doplnenie jestvujúcich mazaní pl. do 1 m2 betónom perlitovým hr. do 80 mm	m3	6,428		
Celkom za		63 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE				
Diel: 94		LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝ AHY				
9	941941041O00	Montáž lešenia ahk. radového s podlahami š. do 1, 2 m v. do 10 m	m2	632,170		
10	941941291O00	Príplatok za prvý a každý alší mesiac použitia le šenia k pol. -1041	m2	1 264,340		
11	941941841O00	Demontáž lešenia ahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	632,170		
Celkom za		94 LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝ AHY				
Diel: 95		DOKON OVACIE KONŠ.NA POZEM.STAV.				
12	953945002O00	Profil ochranný rohový so sie ovinou na spevnenie zateplenia	m	74,900		
13	953945108O00	Profil soklový hliníkový SI 12 BAUMIT	m	90,500		
Celkom za		95 DOKON OVACIE KONŠ.NA POZEM.STAV.				
Diel: 99		PRESUN HMŔT				
14	998011002O00	Presun hmŔt pre budovy murované výšky do 12 m	t	53,213		
Celkom za		99 PRESUN HMŔT				
Diel: 712		ŽIVI NÉ KRYTINY				
15	712300832O00	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvov ej	m2	338,385		
16	712371801O00	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° vo ne term oplast	m2	348,537		
17	712391171O00	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	348,537		
18	6282E1811	Fólia izola ná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná	m2	383,394		
19	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	383,394		
20	998712202O00	Presun hmŔt pre izolácie povlakové v objektoch výš ky do 12 m	%	66,837		
Celkom za		712 ŽIVI NÉ KRYTINY				
Diel: 713		IZOLÁCIE TEPELNÉ				
22	713141151O00	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho 2x	m2	338,385		
23	713151112O00	Montáž tep. izolácie striech perlitobetónom PTB 50 0 hr. do 100 mm	m2	321,400		
24	2831BA217	Doska izola ná Isover eps 100 S hr.120mm 1000x5	m2	744,447		
25	2831BA217	Doska izola ná Isover eps 100 S-7 hr.70mm 1000x5	m2	4,944		

Výkaz výmer

Stavba :	Obec Barca	
Objekt :	KD Barca - ZDS	

P. .	íslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	
26	998713202000	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	96,314	
Celkom za		713 IZOLÁCIE TEPELNÉ			
Diel:	731	KOTOLNE			
Celkom za		KOTOLNE			
763		DREVOSTAVBY			
	763141333000	Kazetový podh ad akustický GYPTONE 600x600 mm,hran a D 1,vzor Line	m2	150,000	
	998763201000	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	75,000	
Celkom za		763 DREVOSTAVBY			
Diel:	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			
28	764331860000	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strech. rš 660 -750, do 30°	m	84,210	
29	764333260000	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 660	m	84,210	
30	764352203000	Klamp. PZ pl. ž aby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	46,510	
31	764352811000	Klamp. demont. ž aby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	m	46,510	
32	764359213000	Klamp. PZ pl. ž aby kotlík konický pre rúry o d-15 0	kus	6,000	
33	764359810000	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	kus	6,000	
34	764454204000	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	21,500	
35	998764202000	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch v ýšky do 12 m	%	17,094	
Celkom za		764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			
Diel:	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			
	766411811100	Demontáž obloženia stropov z panelov pl. do 1,5m2	m2	150,000	
	766411822100	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stropu	m2	150,000	
36	766618511001	D+M parapet plastový š. 200mm	m	18,400	
37	998766202000	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšk y do 12 m	%	0,957	
Celkom za		766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			
Diel:	767	KONŠTRUKCIE ZÁMO NÍCKE			
38	767611221000	D+M Plastové okná PC	m2	22,780	
39	767631800000	Demontáž okien a dverí	m2	22,780	
40	998767202000	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj ektoch výšky do 12 m	%	124,194	
Celkom za		767 KONŠTRUKCIE ZÁMO NÍCKE			
Diel:	783	NÁTERY			
41	783522000000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zá kl. náter	m2	63,903	
Celkom za		783 NÁTERY			
Diel:	784	MA BY			
42	784452271000.	Ma ba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	797,374	
Celkom za		784 MA BY			
Diel:	M21	ELEKTROMONTÁŽE			
43	210010001000.	Elektroinštalácia	súb.	1,000	
Celkom za		M21 ELEKTROMONTÁŽE			
Diel:	D96	PRESUNY SUTE A VYBÚRANÝCH HMÔT			
44	979081111000	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,216	
45	979081121000	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý alš í 1 km	t	108,235	
47	979131409000	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzenýc h skládkach "O"-ostatný odpad	t	7,216	
Celkom za		D96 PRESUNY SUTE A VYBÚRANÝCH HMÔT			